名称	U字溝用スリットみぞ蓋　集水桝蓋　敷地内用
適用桝	桝内径　600mm
スリット蓋	スチール製 溶融亜鉛めっき
	滑り止め模様付
	すきま 6mm
	寸法 幅55×長さ674×高さ19
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	充填深さ　60mm
	スリット幅　60mm
	寸法 幅687×長さ687×高さ106
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅700×長さ700×高さ110
品番	カネソウ　センタースリット
	集水桝蓋：BCITTW-2E-600 S=60

強度性能	
強度	T-2：後輪1輪荷重7.8kN(800kgf) 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪接地面積	200×160 mm



平面図　S＝1：5

縦断方向

横断方向



スリット蓋　詳細図　S＝1：2



A－A断面図　S＝1：5



B－B断面図　S＝1：5

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	・・				・・				
	・・				・・				
	・・				・・				

工事名称		製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
図面名称	U字溝用スリットみぞ蓋　集水桝蓋　敷地内用　スチール製スリット　スチール製枠 センタースリット　納まり図　BCITTW－2E－600　S＝60	中西絢音	樋口佳平	縮尺 図示	図番 1RS19685

KO3－事業－328（1）