







名称	ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 すきま9mm U字溝用固定金具付ステンレス製受枠
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 240 (みぞ幅240mm)
蓋	ステンレス製 SUS304 ボルト固定式 滑り止め模様付 (ローレット模様) すきま 9mm 寸法 幅350×長さ998×高さ20
受枠	ステンレス製 SUS304 ボルト固定式 寸法 幅360×長さ2000×高さ23
品番	カネソウ ステンレス製グレーチング SYQL-20-350×1000+SL-20NC-U24

強度性能	
強度	歩行用 : 5.0kN/m ² (等分布荷重) 道路橋示方書 歩道等の群集荷重
主な使用場所	歩道、建物内、犬走り
荷重	5.0kN/m ²



メインバー詳細図 S = 1 : 2



訂	年・月・日	内 容	製 図	校 図	年・月・日	内 容	製 図	校 図	備 考
正				
				

工事名称	上田達也	石川文和	作成年月	力ボノウ株式会社
図面名称	ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 すきま9mm SYQL-20-350×1000 U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-20NC-U24		縮尺	図示